



Departament Zakupów
Tel.: (+48 22) 340 19 22
Faks: (+48 22) 340 10 65

Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Wg rozdzielnika

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na: „**Modernizację bram wjazdowych w budynku przy ul. Mysiej 2**”.

Zgodnie z pkt 1.5.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazujemy pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie dokładnych wymiarów światła przejścia szerokości i wysokości bram segmentowych i rolowanej.

Odpowiedź:

Orientacyjne wymiary podano w SIWZ. Wykonawcy podczas wizji lokalnej byli zobowiązani do wykonania pomiarów otworów, w których obecnie zainstalowane są bramy wjazdowe przeznaczone do modernizacji (patrz pkt 2.5 lit a SIWZ).

Pytanie 2:

Czy zamiast kraty rozciąganej w dolnym panelu może być zastosowany panel stalowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby został zastosowany panel w ramie aluminiowej z kratą rozciąganą.

Pytanie 3:

Czy system prowadzenia bram jest w każdej bramie segmentowej do nadproża normalnego, czyli minimum 40 cm?

Odpowiedź:

Nie jest, wymiary są różne, indywidualne dla każdej bramy. Poszczególne wymiary podane w SIWZ są wymiarami orientacyjnymi, co zaznaczono w wytycznych technicznych, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Ponadto, Wykonawcy podczas wizji lokalnej byli zobowiązani do wykonania pomiarów otworów, jak to wskazano w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 4:

Czy sterowanie do bramy rolowanej musi być z przetwornicą częstotliwości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga sterowania do bramy rolowanej z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości. W bramie rolowanej nie ma potrzeby jej stosowania.

Pytanie 5:

Proszę określić kolor bram z zewnątrz i wewnątrz kolor z palety RAL.

Odpowiedź:

Kolor bram zgodnie z wytycznymi technicznymi do SIWZ ma być odpowiedni do kolorystyki budynku Zamawiającego.

Pytanie 6:

Czy w odpowiedzi na pytanie 8 nie zaszła pomyłka? Ponieważ biorąc pod uwagę możliwości techniczne bram segmentowych jest to niewykonalne.

Odpowiedź:

W bramie nr 3 nie przewidziano drzwi serwisowych tylko drzwi ewakuacyjne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi jednoskrzydłowych zamiast dwuskrzydłowych.

Pytanie 7:

Proszę jasno i wyraźnie określić termin wykonania zamówienia ponieważ w SIWZ jest napisane 9 tygodni od dnia podpisania umowy natomiast w wyjaśnieniu w SIWZ jest napisane 3 tygodnie, 9 tygodni realizacja całości prac.

Odpowiedź:

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 12 w piśmie z dnia 8 lutego 2010 r., (znak: DZ/BG/158/10), termin wykonania projektu wykonawczego przez Wykonawcę wynosi 3 tygodnie od dnia podpisania umowy. Termin realizacji całości prac objętych Przedmiotem Zamówienia wynosi 9 tygodni od dnia podpisania umowy (patrz pkt 2.3 SIWZ).

Pytanie 8:

Proszę o podanie jaki system kontroli mają państwo na obiekcie ponieważ jest to niezbędne do określenia kosztów.

Odpowiedź:

Ze względów bezpieczeństwa podanie rodzaju systemu kontroli dostępu funkcjonującego w budynku Zamawiającego możliwe jest na etapie podpisywania umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą.

Pytanie 9:

Czy prędkość otwierania bramy może być inna niż 0,47 m/s, np. 0,30m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prędkość otwierania bram na poziomie 0.30m/s.

Pytanie 10:

Czy brama nr 1 - atrapa ma być wyposażona w napęd i czy ma mieć takie same parametry techniczne co bramy zewnętrzne?

Odpowiedź:

Atrapa powinna się charakteryzować takimi samymi parametrami technicznymi jak bramy zewnętrzne, ale nie powinna posiadać napędu.

Pytanie 11:

Czy brama segmentowa wewnętrzna ma być skonstruowana w ten sam sposób co bramy zewnętrzne (adnotacja do odpowiedzi na pytanie 10)?

Odpowiedź:

Nie, brama segmentowa wewnętrzna powinna być wykonana w wersji stalowej.

**Jednocześnie informujemy, iż treść powyższych wyjaśnień i odpowiedzi do SIWZ,
jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.**

Z poważaniem

Tomasz Kłoczyński